



Travaux d'instrumentation rue Magneval

Dans le cadre des travaux préalables au chantier de rénovation du tunnel de la Croix-Rousse, des opérations d'instrumentation sont en cours **rue Magneval** (69001).

Faisant partie de l'ensemble des dispositions de contrôle prévues par les entreprises chargées du chantier, ces travaux consistent en l'installation de trois tassomètres, un inclinomètre et un piézomètre dans des forages profonds de 35 à 47 mètres.

Débutés rue des Fantasques depuis deux semaines, ces travaux d'instrumentation qui ont commencé lundi 29 mars rue Magneval, se termineront le vendredi 16 avril 2010. Bruyants, ils sont indispensables pour suivre le comportement des terrains.

Afin de diminuer la gêne aux riverains, les équipes en charge des travaux ont préféré occuper l'espace vert plutôt que l'ensemble des places de stationnements de la rue et ont réduit au minimum leurs emprises. A la fin des travaux, cet espace sera remis en l'état.



Occupation de l'espace vert rue Magneval qui sera remis en l'état après les travaux

Lexique :

Tassomètre : appareil de mesure du tassement des sols permettant de contrôler l'affaissement des terrains

Inclinomètre : appareil mesurant la pente d'un terrain par rapport à l'horizontale

Piézomètre : appareil de mesure de la sensibilité à la pression

Découvrez le projet sur : www.tunnelcroixrousse.fr
Pour nous contacter : communication@tunnelcroixrousse.fr

GRANDLYON
communauté urbaine